

Kábel 18 Intercom Kft.

H-1184 Budapest, Széchenyi utca 95.
+36 1 291-1818

e-mail: kabel18@kabel18.hu

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: Cg. 01-09-709326

A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS
ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL.

AVDH Bélyegző



Lénárddaróc Polgármesteri Hivatal

Ügyiratszám: K18/2018/1_LC-ÖNK/1

Ügyintéző: Virók András

Tel: 20/33-82-777

Lénárddaróc

Dózsa György út 66.

H-3648

e-mail: onkorm.nekezsény@gmail.com

NEKEZSENYI KÖZSÉGI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
3646 Nekézseny, Kossuth L. út 1.	
2018. október 10. nap	no 12. nap
Iktatószám: 161-1/2018	gerincoptikai kábelhálózat építés
Eladó: Bárdos István Gyunter	Adó:

Tárgy: Szupergyors Internet Program – Ózdi járás – Földfeletti gerincoptikai kábelhálózat építés
Tulajdonosi, közútkezelői és szakhatósági hozzájárulás kérelem.

Tisztelt Bárdos Istvánné Polgármester Úrhölgy!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a SZIP (Szuper Gyors Internet) projekt keretében a PR-Telecom Zrt. nyerte el az Ózdi járás szélessávú internet elérését biztosító hálózatfejlesztést, melynek részét képezi a településeket összekötő gerincoptikai kábelhálózat építése is. A gerincoptikai hálózat érinti Lénárddaróc települést is. A település lefedő hálózatán a gerincoptikai csatlakozással válik lehetővé a szolgáltatás biztosítása.

Az optikai gerinchálózat fejlesztés kiviteli tervének elkészítésével a PR-Telecom Zrt. a Kábel 18 Intercom Kft.-t bízta meg.

A SZIP projektet a 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összhangban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kábel 18 Intercom Kft. elkészítette az Ózdi járás – Földfeletti gerincoptikai kábelhálózat építés kiviteli tervdokumentációját.


Kérjük, hogy a csatolt kiviteli tervdokumentációk alapján a Lénárddaróc Polgármesteri Hivatal tulajdonában és kezelésében lévő területen történő munkavégzésre a

Tulajdonosi, Közútkezelői és Szakhatósági nyilatkozatot

kiadni, és címünkre (Kábel 18 Intercom Kft. 1184 Budapest, Széchenyi utca 95.) további ügyintézésre megküldeni szíveskedjenek. Kérem, hogy a nyilatkozatokat e-mail címünkre (kabel18@kabel18.hu) vagy a Cégeknapon keresztül szkennelve szintén szíveskedjenek megküldeni.

Tisztelettel:

Budapest, 2018. október 9.


Virók András

Melléklet: Szupergyors Internet Program – Ózdi járás – Földfeletti gerincoptikai kábelhálózat építés kiviteli terv (helyszínrajzok csak a Lénárddaróc települést érintő területekhez mellékelve)



AVDH Bélyegző

K18/2017/2/G/OZD-FF

Szupergyors Internet Program

Ózdi járás

Földfeletti gerinc optikai kábel hálózat építés

Kiviteli terv

Projekt azonosító: **GINOP-3.4.1-15-2016-00181**
Tervszám: **K18/2017/2/G/OZD-FF**

Készült: 7. példányban
1. példány

Beruházó: PR-Telecom Zrt.
H-3533 Miskolc, Gózon Lajos utca 11

Tervező: Kábel 18 Intercom Kft.
H-1184 Budapest, Széchenyi utca 95

Felelős Tervező: Virók András
1172 Budapest, Dormánd u. 6/B.
Engedély szám: HI-V 01-4661

Bóra László
Ügyvezető

Virók András
Felelős tervező

1. Tartalomjegyzék

2. Rajzjegyzék.....	3
3. Tervezői nyilatkozat.....	5
4. Műszaki leírás.....	7
4.1 A terv megvalósításához szükséges adatok:	7
4.2 Előzmények.....	8
4.3 Tervezési alapadatok, irányelvek	9
4.4 Tervezési feladatok leírása	9
4.4.1 Hálózatépítések.....	9
4.5 Föld feletti hálózat építés	9
4.5.1 Arló-Járdánháza-Borsodnadasd települések közötti nyomvonal	10
4.5.2 Csernely-Bükkmogyorósd települések közötti nyomvonal	10
4.5.3 Csokvaomány-Lénárdaróc települések közötti nyomvonal.....	11
4.6 Ideiglenes forgalomszabályozási terv	16
5. Kivitelező, Felelős műszaki vezető kötelességei.....	17
6. Egyéb rendelkezések	18
7. Munka- és egészségvédelmi terv fejezet	19
7.1 Általános előírások.....	19
7.2 Elektromos hálózatok megközelítése, keresztezése	20
8. Földfeletti, KÖF hálózat tartószerkezetein történő munkavégzés egészségvédelmi és biztonsági előírásai	20
9. Környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási és örökségvédelmi terv fejezet	28
9.1 A környezet-, természet- és tájvédelemmel összefüggő előírások és megállapítások	29
10. Tűzvédelmi terv.....	31

2. Rajzjegyzék

Távközlési hálózat fejlesztése – Ózdi járás Földfeletti optikai gerinchálózat építés Átnézeti rajz	K18/2017/2/G/OZD-FF/AN-01
Távközlési hálózat fejlesztése – Ózdi járás Földfeletti optikai gerinchálózat építés Áttekintő rajz	K18/2017/2/G/OZD-FF/AT-01
Távközlési hálózat fejlesztése – Ózdi járás Földfeletti optikai gerinchálózat építés Arló település - Nyomvonal rajz	K18/2017/2/G/OZD-FF/NY-01
Távközlési hálózat fejlesztése – Ózdi járás Földfeletti optikai gerinchálózat építés Arló település - Nyomvonal rajz	K18/2017/2/G/OZD-FF/NY-02
Távközlési hálózat fejlesztése – Ózdi járás Földfeletti optikai gerinchálózat építés Arló-Járdánháza külterület - Nyomvonal rajz	K18/2017/2/G/OZD-FF/NY-03
Távközlési hálózat fejlesztése – Ózdi járás Földfeletti optikai gerinchálózat építés Járdánháza külterület - Nyomvonal rajz	K18/2017/2/G/OZD-FF/NY-04
Távközlési hálózat fejlesztése – Ózdi járás Földfeletti optikai gerinchálózat építés Járdánháza külterület - Nyomvonal rajz	K18/2017/2/G/OZD-FF/NY-05
Távközlési hálózat fejlesztése – Ózdi járás Földfeletti optikai gerinchálózat építés Borsodnádásd külterület - Nyomvonal rajz	K18/2017/2/G/OZD-FF/NY-06
Távközlési hálózat fejlesztése – Ózdi járás Földfeletti optikai gerinchálózat építés Csernely település - Nyomvonal rajz	K18/2017/2/G/OZD-FF/NY-07
Távközlési hálózat fejlesztése – Ózdi járás Földfeletti optikai gerinchálózat építés Csernely külterület - Nyomvonal rajz	K18/2017/2/G/OZD-FF/NY-08
Távközlési hálózat fejlesztése – Ózdi járás Földfeletti optikai gerinchálózat építés Csernely-Bükkmogyorósd kült. – Nyomv. rajz	K18/2017/2/G/OZD-FF/NY-09

Távközlési hálózat fejlesztése – Ózdi járás Földfeletti optikai gerinchálózat építés Csernely kült.-Bükkmogyorósd–Nyomv. rajz	K18/2017/2/G/OZD-FF/NY-10
Távközlési hálózat fejlesztése – Ózdi járás Földfeletti optikai gerinchálózat építés Lénárdaróc-Csokvaomány kült.-Nyomv. rajz	K18/2017/2/G/OZD-FF/NY-11
Távközlési hálózat fejlesztése – Ózdi járás Földfeletti optikai gerinchálózat építés Csokvaomány külterület - Nyomvonal rajz	K18/2017/2/G/OZD-FF/NY-12
Távközlési hálózat fejlesztése – Ózdi járás Földfeletti optikai gerinchálózat építés Csokvaomány település - Nyomvonal rajz	K18/2017/2/G/OZD-FF/NY-13
Távközlési hálózat fejlesztése – Ózdi járás Földfeletti optikai gerinchálózat építés Csokvaomány település - Nyomvonal rajz	K18/2017/2/G/OZD-FF/NY-14
Távközlési hálózat fejlesztése – Ózdi járás Földfeletti optikai gerinchálózat építés Minta keresztezési rajz	K18/2017/1/G/OZD-FF/MINTA

3. Tervezői nyilatkozat

Beruházó: PR-Telecom Zrt.
H-3533 Miskolc, Gózon Lajos utca 11

Tervező: Kábel 18 Intercom Kft.
H-1184 Budapest, Széchenyi u. 95

A beruházás megnevezése: Szupergyors Internet Program Ózdi járás
Földfeletti gerinc optikai kábelhálózat építés.
Kiviteli terv

Projekt azonosító: GINOP-3.4.1-15-2016-00181

Alulírott Virók András, kijelentem, hogy az általam készített, vezetékes elektronikus hírközlési építményekre vonatkozó kivitelezési dokumentáció (a továbbiakban: tervdokumentáció) megfelel a külön jogszabály alapján kidolgozott szakmai követelményeket megállapító szabályzatnak.

A tervezéssel, az engedélyeztetéssel, a bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos tevékenységet a

- 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendeletben az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról

foglaltak szerint kell megtenni.

A tervdokumentáció megfelel az előbbiekben és a műszaki leírás munkavédelmi, egészségvédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási fejezetében hivatkozott előírásoknak.

Az általam tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel az általános érvényű szakmai előírásoknak és a jogszabályokban meghatározott követelményeknek, így különösen a helyi építési szabályzat és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló Korm. rendelet előírásaiban foglaltaknak, a minőségi, biztonsági, környezetvédelmi szabványoknak, az örökségvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek, a megfelelőség igazolások rendelkezésre állnak, a szakági tervezők munkáját összehangoltam.

Az építmény elhelyezésénél az Eht. 94. § (2) és (3) bekezdésében, valamint a 95. § (1) bekezdésében előírtakat figyelembe vettem, idegen tulajdonban lévő ingatlanon történő építés vagy bontás esetén a vagyonkezelőnek, vagy annak hiányában a tulajdonosi jogokat gyakorlóknak a hozzájáruló nyilatkozata rendelkezésre áll, az érintettek körét feltártam.

Az érintett közreműködőkkel az egyeztetés megtörtént.

A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén az alkalmazott módszer a szabványossal egyenértékű megoldást eredményez.

Az építmény elhelyezésénél az *EHT (2003. évi C. tv 94.§ (2) és (3) bekezdésben*, valamint a *95.§ (1) bekezdésében* előírtakat figyelembe vettük, idegen tulajdonban lévő ingatlanon történő építés vagy bontás esetén a vagyonkezelőnek, vagy annak hiányában a tulajdonosi jogokat gyakorlóknak a hozzájáruló nyilatkozata rendelkezésre áll, az érintettek körét feltártuk.

Az érintett vagyonkezelőtől illetve annak hiányában a tulajdonosi jogokat gyakorlótól a hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését a beruházó saját hatáskörben elvégezte.

A tervezett tevékenységre az építtetőnek nem kell engedélyezési eljárást kezdeményeznie, a bejelentéshez előírt tervdokumentáció elkészült és az abban tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó szabványokban, általános és eseti előírásokban foglaltaknak.

2018. október 3.



.....
Virók András
Eng.sz.: HI-V 01-4661

4. Műszaki leírás

4.1 A terv megvalósításához szükséges adatok:

A beruházó adatai:

PR-Telecom Zrt.
Cím: H-3533 Miskolc, Gózon Lajos utca 11
Telefon: 06-46-413 830

Felelős tervező adatai:

Cím: Kábel 18 Intercom Kft.
Levelezési cím: 1184 Budapest, Széchenyi utca 95
Telefon: 06-1-291 1818
Fax: 06-1-291 1818
E-mail: kabel18@kabel18.hu

Elvi építési engedély:

Nincs

Kapcsolatos tervdokumentáció/k/:

ÉMÁSZ közös oszlopsoros hálózatépítés, elektromos szabványosítási terv

A megépítendő hálózat tulajdonosa:

PR-Telecom Zrt.

A megépítendő hálózat fenntartója:

PR-Telecom Zrt.

A tervezett hálózat típusa:

Optikai gerinc hálózat

Felhasznált, meglévő távközlési infrastruktúra használatba vételi/fennmaradási engedély száma:

Van

4.2 Előzmények

A 1631/2014 kormányhatározatban megfogalmazott cél az infrastruktúra fejlesztés tekintetében, hogy az Európai Unióban élenjáróként, már 2018-ra biztosítsa az egész országot lefedő, nagy sávszélességet (legalább 30 Mbps) biztosító hálózatok megépítését, amelyre az Új Generációs Hálózatok (NGA) kiépítésével nyílik lehetőség.

Az erre a sebességre képes vezetékes hálózati lefedettség induláskor a háztartások 59,7%-ában érhető el. A Szupergyors Internet Program keretében tehát 2018-ig a háztartások mintegy harmadát kell ellátni Újgenerációs Hálózattal, ez mintegy egymillió háztartást jelent. Ezen túlmenően a SZIP projekt indulásakor (2014 Q4) a közzethálózati szegmensben is voltak még szűk keresztmetszetek, amelyek az újgenerációs hálózatok elterjedését gátolják. A 2014. április-májusban szolgáltatók és szakmai szervezetek körében lefolytatott piaci konzultáció eredményei alapján még mintegy 400 olyan település volt, amelyek esetében nem biztosított a megfelelő kapacitású közzethálózati összeköttetés.

A Program fő célja, hogy 2018-ra biztosítsa az egész országot lefedő, legalább **30 Mbps** sávszélességet biztosító **hálózati infrastruktúra megépítését**, a piaci szereplők bevonásával.

A SZIP projekt keretében a PR-Telecom Zrt. nyerte el az Ózdi járás szélessávú internet elérést biztosító hálózatfejlesztését.

Az Ózdi járás az alábbi települések foglalja magába:

- Arló, Borsodnádásd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Farkaslyuk, Kissikátor, Lénárdaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta

A felsorolt települések közül 5 db településen meglévő PR-Telecom Zrt. szolgáltatás található, ezeken a településeken hálózat építéssel járó feladat a SZIP program keretében nem indult.

A Szupergyors Internet Program műszaki fejlesztéssel, technológiaváltással történő megvalósítása alkalmassá teszi a meglévő, valamint tervezett hálózatot a pályázatban kiírt feltételek teljesítésére.

A PR-Telecom Zrt-től a szélessávú internet elérést biztosító hálózatfejlesztések kiviteli terveinek elkészítésére a Kábel 18 Intercom Kft. kapott megbízást.

Jelen tervdokumentáció az Ózdi járás gerinc hálózatának tervét tartalmazza a következő települések közötti szakaszokra:

- Arló – Járdánháza – Borsodnádásd
- Csokvaomány – Lénárdaróc
- Csernely - Bükkmogyorósd

4.3 Tervezési alapadatok, irányelvek

A kiviteli tervdokumentációt a PR-Telecom Zrt. által szolgáltatott adatok alapján, a kapott adatszolgáltatások felhasználásával, a helyszíni felmérések adatainak feldolgozásával a PR-Telecom Zrt saját valamint a SZIP projekt vonatkozásában kiadott tervezési irányelvek alapján készítettük el.

A kiviteli tervdokumentáció készítéséhez az adatszolgáltatást a FÖMI (alaptérképek) és az ÉMÁSZ (0,4 kV KIF és 20 kV KÖF hálózat adatok) valamint a PR-Telecom (saját alaptérkép és elektromos hálózat adatok) biztosította.

4.4 Tervezési feladatok leírása

4.4.1 Hálózatépítések

Jelen kiviteli terv az Arló-Járdánháza-Borsodnádásd, Csokvaomány-Lénárddaróc és Csernely-Bükkmogorósd szakaszokon felfűzött települések földfeletti gerinc optikai kábel hálózat kiviteli tervdokumentációját tartalmazza.

A hálózat kiépítése az elektromos szolgáltató meglévő, közép feszültségű támszerkezetek igénybe vételével közös oszlopsoron valósul meg.

A hálózat jellege nyilvános.

A hálózat struktúra szerint gerinc, összekötő.

Az építés módja meglévő (áramszolgáltatói 0,4 kV KIF és 20 kV KÖF) oszlopsoron.

Kábel típusa: Arló-Járdánháza-Borsodnádásd szakaszon 1 db ADSS 8x12 szál, Csokvaomány-Lénárddaróc és Csernely-Bükkmogorósd szakaszokon 1 db ADSS 2x12 szál.

A települések bel- és külterületét érintő léges építések nyomvonal hossza összesen 12 951 méter.

4.5 Föld feletti hálózat építés

A tervezett léges optikai hálózat teljes egészében EON tulajdonú bérelt 0,4 kV KIF és 20 kV KÖF oszlopsoron, közös oszlopsoros építéssel került kialakításra.

Az ÉMÁSZ közös oszlopsoros hálózat kialakítása jelen kiviteli terv, valamint a megbízott elektromos tervező jóváhagyott szabványosítási tervdokumentációja alapján történik.

A nyomvonal kijelölése során kiemelten ügyeltünk a közutak keresztezése esetén előírt útfeletti magasság biztosítására.

Mindezekkel összhangban az erősáramú tervező által készített erősáramú szabványosítási terv rendelkezik a szereléshez, és a hálózat biztonságos üzemviteléhez szükséges védőtávolságok biztosításához elengedhetetlen tartószerkezet átépítések és esetleges cserék szükségességéről.

4.5.1 Arló-Járdánháza-Borsodnádasd települések közötti nyomvonal

Arló település

Arló településen a léges hálózat kiindulópontja a 863 hrsz ingatlanál található 1 sz. 0,4kV-os KIF oszlop. Innen az ADSS 8X12 optikai kábel nyomvonala az Ady Endre utcán jut el a 11 sz. oszlopig, majd keresztezi az Ady Endre utcát (25 - Kerecsend-Eger-Bánréve másodrendű főutat). Innen a nyomvonal a 20 kV-os KÖF oszlopsoron tovább haladva keresztezi a Hódos patakot, majd elhaladva a Petőfi telep mellett elhagyja Arló belterületét és a külterületen halad tovább Járdánháza felé.

Járdánháza település

Járdánháza településre Arló irányából 20 kV-os KÖF oszlopsoron érkezik a nyomvonal. Az ADSS 8X12 optikai kábellel keresztezzük a Gyepes patakot, majd a 20 kV-os KÖF oszlopsoron tovább haladva jutunk el a 40 sz. oszlopig, ahol az OZ-GER-02 sz. egyenes kötést és a 2X20 m kábeltartalékot kell elhelyezni. Innen a nyomvonal tovább halad Borsodnádasd irányba.

Borsodnádasd település

Borsodnádasd település külterületére Járdánháza irányából 20 kV-os KÖF oszlopsoron érkezik a nyomvonal. Az ADSS 8X12 optikai kábellel keresztezzük a 25 - Kerecsend-Eger-Bánréve másodrendű főutat, majd az OZ-GER-03 sz. kötésben csatlakozunk Borsodnádasd lefedő hálózathoz.

4.5.2 Csernely-Bükkmogyorósd települések közötti nyomvonal

Csernely település

Csernely településen a léges hálózat kiindulópontja a 1024 hrsz ingatlanál lévő 101 sz. 0,4 kV-os KIF oszlop. Innen a nyomvonal egy oszlopközt tesz meg KIF oszlopsoron, majd a 103 sz. 20 kV-os KÖF oszloptól a KÖF oszlopsoron a Csernely patak mentén halad nyugati irányba. Az ADSS 2x12 optikai kábellel keresztezzük a 2508 - Ózd-Szilvásvárad összekötő utat, majd a Csernely patakot. Ezt követően a nyomvonal KÖF oszlopsoron tovább haladva elhagyja Csernely település belterületét és külterületen közelíti meg Bükkmogyorósd települést.

Bükkmogyorósd település

Bükkmogyorósd települést Csernely irányából 20 kV-os KÖF oszlopsoron közelíti meg az ADSS 2X12 optikai kábel nyomvonala. A település belterületére a 142 sz. KÖF osz-

lopnál lépünk be, majd 3 oszlopköz után csatlakozunk az OZ-GER-06 kötésben a település lefedő hálózatához.

4.5.3 Csokvaomány-Lénárdaróc települések közötti nyomvonal

Csokvaomány település

Csokvaomány településen a léges hálózat kiindulópontja a 862 hrsz ingatlannál található 159 sz. 0,4 kV-os KIF oszlop. Innen az ADSS 2X12 optikai kábel nyomvonala két meglévő távközlési oszlop érintésével KIF oszlopsoron folytatódik, keresztezi a Csokva patakot és a 25119 Csokvaomány bekötő utat. A Csokva patak újabb keresztezése után a 146 sz. 0,4 kV-os KIF oszlopnál elérjük az Önkormányzat épületét. Itt 30 m kábeltartalékot kell hagyni. Ezt követően a nyomvonal KÖF oszlopsoron folytatódik a Rákóczi Ferenc utcán, majd déli irányban elhagyja a település belterületét és külterületen folytatódik.

Lénárdaróc település

Lénárdaróc települést az ADSS 2X12 optikai kábel nyomvonala 20 kV-os KÖF oszlopsoron a Csernely patakkal párhuzamosan közelíti meg. Az Arany János úthoz érve a nyomvonal 0,4 kV-os KIF oszlopsoron folytatódik, eléri a Dózsa György utat, majd a Dózsa György úton a 268 hrsz ingatlannal szemközti oldalon található KIF oszlopon a OZ-GER-07 kötésben csatlakozik a település lefedő hálózatához.

A léges optikai kábel hálózat kiépítése során az alábbi közutakat keresztezzük:

25 – Kerecsend-Eger-Bánréve másodrendű főút (607 hrsz) keresztezése

Szelvénytáv: 62 km 107 m

Arlón a 25 – Kerecsend-Eger-Bánréve másodrendű főút (Ady Endre utca) keresztezését földfeletti hálózat építéssel terveztük, ÉMÁSZ tulajdonú 0,4 kV-os KIF és 20 kV-os KÖF oszlopok igénybevételével.

Az 115 hrsz ingatlan előtt zöld területen található a 11. sz. meglévő, 8,0 m magas 0,4 kV-os KIF elektromos fa oszlop és az 1324 hrsz. ingatlan előtt található 13. sz. meglévő 10,0 m magas, 20 kV-os KÖF fém rácsos elektromos oszlop között keresztezzük a 25 – Kerecsend-Eger-Bánréve másodrendű főutat, a közút 62+107 km szelvényében.

A közút keresztezése az elektromos vezetékek alatt történik az előírt út feletti minimális magasság biztosításával.

Az átfeszítés során a kiépítendő optikai légkábel hossza: 18,5 m

25 – Kerecsend-Eger-Bánréve másodrendű főút (288/1 hrsz) keresztezése

Szelvényszám: 56 km 470 m

Borsodnádasd külterületen a 25 – Kerecsend-Eger-Bánréve másodrendű főút keresztezését földfeletti hálózat építéssel terveztük, ÉMÁSZ tulajdonú 20 kV-os KÖF oszlopok igénybevételével.

A 67 sz. meglévő, 8,0 m magas 20 kV-os KÖF elektromos beton oszlop és a 68. sz. meglévő 10,0 m magas, 20 kV-os KÖF fém rácsos elektromos oszlop között keresztezzük a 25 – Kerecsend-Eger-Bánréve másodrendű főutat, a közút 56+470 km szelvényében.

A közút keresztezése az elektromos vezetékek alatt történik az előírt út feletti minimális magasság biztosításával.

Az átfeszítés során a kiépítendő optikai légkábel hossza: 43,0 m

2508 - Ózd-Szilvásvárads összekötő út (770/2 hrsz) keresztezése

Szelvényszám: 11 km 695 m

Csernely településen a 2508 – Ózd-Szilvásvárads összekötő út (Dózsa György utca) keresztezését földfeletti hálózat építéssel terveztük, ÉMÁSZ tulajdonú 20 kV-os KÖF oszlopok igénybevételével.

A 980 hrsz ingatlan előtt zöld területen található a 106 sz. meglévő, 10,0 m magas 20 kV-os KÖF elektromos beton oszlop és a 769 hrsz. ingatlan előtt található 107 sz. meglévő 10,0 m magas, 20 kV-os KÖF beton elektromos oszlop között keresztezzük a 2508 – Ózd-Szilvásvárads összekötő utat (Dózsa György utcát), a közút 11+695 km. szelvényében.

A közút keresztezése az elektromos vezetékek alatt történik az előírt út feletti minimális magasság biztosításával.

Az átfeszítés során a kiépítendő optikai légkábel hossza: 80,0 m

2508 - Ózd-Szilvásvárads összekötő út (047 hrsz) keresztezése

Szelvényszám: 13 km 280 m

Csernely külterületén a 2508 – Ózd-Szilvásvárads összekötő út keresztezését földfeletti hálózat építéssel terveztük, ÉMÁSZ tulajdonú 20 kV-os KÖF oszlopok igénybevételével.

A 133 sz. meglévő, 10,0 m magas 20 kV-os KÖF elektromos beton oszlop és a 134 sz. meglévő 10,0 m magas, 20 kV-os KÖF beton elektromos oszlop között keresztezzük a 2508 – Ózd-Szilvásvárads összekötő utat, a közút 13+280 km szelvényében.

A közút keresztezése az elektromos vezetékek alatt történik az előírt út feletti minimális magasság biztosításával.

Az átfeszítés során a kiépítendő optikai légkábel hossza: 88,0 m

25119 – Csokvaomány bekötő út (563/1 hrsz) keresztezése

Szelvényszám: 2 km 16 m

Csokvaomány településen a 25119 – Csokvaomány bekötő út (Kossuth út) keresztezését földfeletti hálózat építéssel terveztük, ÉMÁSZ tulajdonú 0,4 kV-os KIF oszlopok igénybevételével.

A 466 hrsz ingatlan előtt zöld területen található a 151. sz. meglévő, 8,0 m magas 0,4 kV-os KIF elektromos beton oszlop és a Kossuth út – Dózsa György út kereszteződésben található 150 sz. meglévő 8,0 m magas, 0,4 kV-os KIF dupla beton elektromos oszlop között keresztezzük a 25119 – Csokvaomány bekötő utat (Kossuth utat), a közút 2+16 km szelvényében.

A közút keresztezése az elektromos vezetékek alatt történik az előírt út feletti minimális magasság biztosításával.

Az átfeszítés során a kiépítendő optikai légkábel hossza: 32,5 m

A tervdokumentációban szereplő útkeresztezési metszetrajzokon természetesen a közút érintettségének vetületi hosszát adtuk meg, nem a közút valós szélességét

A léges optikai kábel hálózat kiépítése során az alábbi vízfolyásokat keresztezzük:

Hódos patak keresztezése, Arló

A Hódos patak keresztezését földfeletti hálózat építéssel terveztük, ÉMÁSZ tulajdonú 20 kV-os KÖF oszlopok igénybevételével.

A közös oszlopsoros hálózat építés során az 1371 hrsz ingatlanon található 15 sz. 20 kV-os KÖF oszlop és a Hódos patak mellett található 16 sz. 20 kV-os KÖF oszlop között keresztezzük a Hódos patakot.

A vízfolyás keresztezése a meglévő elektromos távvezetékek alatt, azoktól 1,0 m távolságra történik, ezáltal a meder feletti átfeszítés során a megfelelő magasság biztosítva lesz.

Az átfeszítés során a kiépítendő optikai légkábel hossza: 52,0 m

Gyepes patak keresztezése, Járdánháza

A Gyepes patak keresztezését földfeletti hálózat építéssel terveztük, ÉMÁSZ tulajdonú 20 kV-os KÖF oszlopok igénybevételével.

A közös oszlopsoros hálózat építés során a 32 sz. 20 kV-os KÖF oszlop és a Gyepes patak mellett a 161 hrsz ingatlanon található 33 sz. 20 kV-os KÖF oszlop között keresztezzük a Gyepes patakot.

A vízfolyás keresztezése a meglévő elektromos távvezetékek alatt, azoktól 1,0 m távolságra történik, ezáltal a meder feletti átfeszítés során a megfelelő magasság biztosítva lesz.

Az átfeszítés során a kiépítendő optikai légkábel hossza: 170,0 m

Csokva patak keresztezése, Csokvaomány-Petőfi Sándor utca

A Csokva patak keresztezését Csokvaományon a Petőfi Sándor utcánál földfeletti hálózat építéssel terveztük, ÉMÁSZ tulajdonú 0,4 kV-os KIF oszlopok igénybevételével.

A közös oszlopsoros hálózat építés során a Csokva patak mellett található 156 sz. 0,4 kV-os KIF oszlop és a 155 sz. 0,4 kV-os KIF oszlop között keresztezzük a Csokva patakot.

A vízfolyás keresztezése a meglévő elektromos távvezetékek alatt, azoktól 1,0 m távolságra történik, ezáltal a meder feletti átfeszítés során a megfelelő magasság biztosítva lesz.

Az átfeszítés során a kiépítendő optikai légkábel hossza: 48,0 m

Csokva patak keresztezése, Csokvaomány-Széchenyi István utca

A Csokva patak keresztezését Csokvaományon a Széchenyi István utcánál földfeletti hálózat építéssel terveztük, ÉMÁSZ tulajdonú 0,4 kV-os KIF oszlopok igénybevételével.

A közös oszlopsoros hálózat építés során a Széchenyi István utcában található 146 sz. és 147 sz. 0,4 kV-os KIF oszlopok között keresztezzük a Csokva patakot.

A vízfolyás keresztezése a meglévő elektromos távvezetékek alatt, azoktól 1,0 m távolságra történik, ezáltal a meder feletti átfeszítés során a megfelelő magasság biztosítva lesz.

Az átfeszítés során a kiépítendő optikai légkábel hossza: 46,0 m

Csokva patak keresztezése, Csokvaomány-Rákóczi Ferenc utca

A Csokva patak keresztezését Csokvaományon a Rákóczi Ferenc utcánál földfeletti hálózat építéssel terveztük, ÉMÁSZ tulajdonú 20 kV-os KÖF oszlopok igénybevételével.

A közös oszlopsoros hálózat építés során a Rákóczi Ferenc utcában található 71 sz. és 72 sz. 20 kV-os KÖF oszlopok között keresztezzük a Csokva patakot.

A vízfolyás keresztezése a meglévő elektromos távvezetékek alatt, azoktól 1,0 m távolságra történik, ezáltal a meder feletti átfeszítés során a megfelelő magasság biztosítva lesz.

Az átfeszítés során a kiépítendő optikai légkábel hossza: 60,0 m

Csernely patak keresztezése, Csernely település

A Csernely patak keresztezését Csernely településen földfeletti hálózat építéssel terveztük, ÉMÁSZ tulajdonú 20 kV-os KÖF oszlopok igénybevételével.

A közös oszlopsoros hálózat építés során a Dózsa György utcánál található 107 sz. és az Ady Endre utcában található 108 sz. 20 kV-os KÖF oszlopok között keresztezzük a Csernely patakot.

A vízfolyás keresztezése a meglévő elektromos távvezetékek alatt, azoktól 1,0 m távolságra történik, ezáltal a meder feletti átfeszítés során a megfelelő magasság biztosítva lesz.

Az átfeszítés során a kiépítendő optikai légkábel hossza: 89,0 m

Úszó patak keresztezése, Csernely külterület

Az Úszó patak keresztezését Csernely település külterületén földfeletti hálózat építéssel terveztük, ÉMÁSZ tulajdonú 20 kV-os KÖF oszlopok igénybevételével.

A közös oszlopsoros hálózat építés során a 123 sz. és 124 sz. 20 kV-os KÖF oszlopok között keresztezzük az Úszó patakot.

A vízfolyás keresztezése a meglévő elektromos távvezetékek alatt, azoktól 1,0 m távolságra történik, ezáltal a meder feletti átfeszítés során a megfelelő magasság biztosítva lesz.

Az átfeszítés során a kiépítendő optikai légkábel hossza: 114,0 m

Úszó patak keresztezése, Csernely külterület

Az Úszó patak keresztezését Csernely település külterületén földfeletti hálózat építéssel terveztük, ÉMÁSZ tulajdonú 20 kV-os KÖF oszlopok igénybevételével.

A közös oszlopsoros hálózat építés során a 131 sz. és 132 sz. 20 kV-os KÖF oszlopok között keresztezzük az Úszó patakot.

A vízfolyás keresztezése a meglévő elektromos távvezetékek alatt, azoktól 1,0 m távolságra történik, ezáltal a meder feletti átfeszítés során a megfelelő magasság biztosítva lesz.

Az átfeszítés során a kiépítendő optikai légkábel hossza: 125,0 m

Úszó patak keresztezése, Bükkmogyorósd

Az Úszó patak keresztezését Bükkmogyorósd településen földfeletti hálózat építéssel terveztük, ÉMÁSZ tulajdonú 20 kV-os KÖF oszlopok igénybevételével.

A közös oszlopsoros hálózat építés során a Kinizsi Pál utcánál található 143 sz. és az Ady Endre utcánál található 144 sz. 20 kV-os KÖF oszlopok között keresztezzük az Úszó patakot.

A vízfolyás keresztezése a meglévő elektromos távvezetékek alatt, azoktól 1,0 m távolságra történik, ezáltal a meder feletti átfeszítés során a megfelelő magasság biztosítva lesz.

Az átfeszítés során a kiépítendő optikai légkábel hossza: 78,0 m

Mivel a vízfolyások keresztezésének metsző síkja a vízfolyások folyástengelyét nem 90 fokban, hanem – az elektromos hálózat kiépítésének nyomvonalát követve - ettől eltérő szögben keresztezi, ezért a tervdokumentációban szereplő keresztezési metszet rajzokon a vízfolyás érintettségének vetületi hosszát adtuk meg, nem annak valós szélességét

4.6 Ideiglenes forgalomszabályozási terv

A kivitelezéshez kizárólag szakirányú tervezői jogosultsággal rendelkező tervező által készített, ideiglenes forgalomszabályozási terv szükséges. Az előírásait be kell tartani. **Általánosságban felhívom a figyelmet az alábbiakra, mely az üzemeltetés, karbantartás során is betartandó.**

Az átfeszítés idejére a közúti forgalmat terelőörökkel kell irányítani: ehhez mindkét forgalmi irányba 1-1 forgalomirányító jelzőőrt kell odaállítani.

Az útterületen folytatott munkavégzés az útkezelői, fenntartási, építési munkákat nem akadályozhatja. Ezért munkavégzés a területileg illetékes üzemmnökséggel egyeztetve, a hozzájuk történő bejelentés után kezdhető meg.

A közút területén végzett nem pontszerű építési munka csak az ellenőrzéssel megbízott üzemmérnökséggel lefolytatott szabályos munkaterület átadás-átvételi eljárás lefolytatása után kezdhető meg.

A munkaterület mindkét útirányánál elhelyezendő közúti jelzések:

- 100 méterre:  „Úton folyó munkák” és  „Előzni tilos”
- 50 méterre:  „Útszűkület” és  „30 km/h sebességkorlátozás”
- a munkahely után 20 méterre:  „Mozgó járművekre vonatkozó tilalmak vége” jelzőtáblák helyezendők el a KRESZ előírásainak figyelembe vételével, fényvisszaverő kivitelben.

Az építés során a közutak burkolatán és útpadkán építési anyagot tárolni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

A kiépítést végző munkások láthatósági mellényt kötelesek viselni. A munkavégzés során kerülniük kell az indokolatlan közúti úttestre lépéseket – mivel az döntően csak az átfeszítéseknél szükséges.

A kiépítés során a kábeldob elhelyezése az áramszolgáltató oszlopsorának síkjában történhet, a járda felőli oldalon az oszlop és a járda között.

5. Kivitelező, Felelős műszaki vezető kötelességei

A kivitelező köteles:

- Valamennyi érintett Önkormányzatnál, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél, a Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságnál (ÉMVIK), a PR-Telekom Zrt.-nél az elektromos szolgáltatóknál a munkakezdést megelőző szükséges bejelentéseket megtenni
- Egyeztetési jegyzőkönyvek alapján szakfelügyeletet kérni
- Munkakezdés előtt 8 nappal a tervezőt értesíteni
- A kivitelezést a jóváhagyott műszaki leírás, csatolt tervek, költségvetés szerint, a meglévő közműhelyzetre való tekintettel és a munkaterület átadás során tett írásos észrevételek alapján végezni

- A meglévő PR-Telecom Zrt. valamint az áram szolgáltató hálózatának az ábrázolttól való olyan eltérése esetén (mely a kivitelezésben lényeges akadályoztatást jelent, vagy nyomvonal módosítást igényel) a tervezőt értesíteni kell, és tervezői művezetésre fel kell kérni
- A kivitelezés teljes időtartamára a vonatkozó összes szabványt, szabályt, utasítást, törvényt, rendeletet, a terv előírásait, a közműtulajdonosok kikötéseit, az építési engedélyben foglaltakat, valamint az egyéb szervek előírásait és engedélyeikben foglaltakat a kivitelező köteles betartani
- A munka befejezés után a tényleges állapotot feltüntető tervet (átadási dokumentumokat) elkészíteni
- A befejezésről, és a műszaki átadás várható időpontjáról a tervezőt értesíteni

6. Egyéb rendelkezések

A hálózat kiépítése csak a megrendelő által jóváhagyott az NMHH-nak megküldött kiviteli tervnek megfelelően a PR-Telecom Zrt. meglévő infrastruktúráján az NMHH tudomásulvételi határozatában foglaltaknak, az érintetek, nyilatkozatainak figyelembevételével a hatályos rendelkezések betáráásával történhet.

A munkakezdés megkezdése előtt a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően elektronikus építési naplót kell nyitni és munkaterület átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni, melyre minden érintettet meg kell hívni.

A beruházónak a kivitelezés elvégzése után átadás-átvételi eljárást kell tartani.

Az eljárásra azokat a szerveket mindig meg kell hívni, amelyek a munkaterület átadás-átvételi eljárásra is kaptak meghívót.


A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárultát követően 15 napon belül az NMHH felé az utólagos építmény bejelentési eljárást a Beruházónak le kell folytatnia.

Az építés végrehajtásának összhangban kell lennie a PR-Telecom Zrt. által kiadott útmutatók, tervezési irányelvek tartalmával, a Távközlési építkezések szabvány specifikációval, illetve az építést és a SZIP projekt végrehajtását szabályozó rendeletek, engedélyek és egyéb dokumentumok legfrissebb változatával.

A KIVITELI TERVTŐL ELTÉRNI CSAK A FELELŐS TERVEZŐ ÉS A MŰSZAKI ELLENŐR ÍRÁSBELI HOZZÁJÁRULÁSÁVAL LEHET.

A terv részét képező munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi utasításokat, forgalom elterelési szabályokat be kell tartani.

Budapest, 2018. október 3.



Virók András
Eng.sz.: HI-V 01-4661

7. Munka- és egészségvédelmi terv fejezet

7.1 Általános előírások

Villamos, valamint a hírközlő berendezések és hálózatok létesítési, bővítési, javítási és karbantartási munkáit úgy kell megszervezni és végezni, hogy a dolgozó vagy más személyek testi épségét ne veszélyeztesse.

Idegen üzemben, vagy annak területén végzett munkáknál még a helyi adottságokat figyelembevevő kiegészítő utasításokat, illetve előírásokat is be kell tartani.

Minden dolgozó csak azt a munkát végezheti, amellyel megbízták. A dolgozókat a munkájukkal kapcsolatos veszélyekre, a veszélyek elhárítására, a védőintézkedések megtételére és a védőberendezések használatára ki kell oktatni.

Feszültség-közelben végzett munkához, felügyelet ellátásához mindig eggyel több dolgozót kell kiküldeni, mint ahányan dolgoznak. Ha valakit áramütés és baleset ér, késelem nélkül meg kell kezdeni az elsősegélynyújtást, mesterséges lélegeztetést, illetve szívmasszázszt kell alkalmazni.

Orvosi utasítás nélkül az áramütöttet két-három órán belül nem szabad elszállítani, mert még abban az esetben is pihenésre van szüksége, ha eszméletét nem veszítette el.

A kézi szerszámok, amelyek csak törpefeszültségűek lehetnek, mindig jó minőségűek legyenek; kopott, hibás szerszámot haladéktalanul ki kell selejtezni. Különös gondot kell fordítani a létrák, szükség szerinti állványozások épségének ellenőrzésére. Különleges testhelyzetet igénylő munkavégzőket váltani kell.

Gondoskodni kell továbbá a kábeldobok biztonságos szállításáról, mozgatásáról és tárolásáról.

Minden munkahelyen legyen teljes tartalmú, szükség szerint kiegészített, feltöltött mentődoboz. Villanyszerelői munkához tartalmát egészítsük ki ammóniapárnával (ájulttal való szagoltatásra) és égési sebekre alkalmas kenőccsel.

Gondoskodni kell, a munka jellege szerint szükséges és külön előírt védőfelszerelésről (pl. feszültségkémlő).

Használatbavétel előtt, meg kell győződni a védőfelszerelés kifogástalan állapotáról.

Az egyéni védőfelszerelést a dolgozó maga köteles karbantartani és annak állapotát is ellenőrizni.

A legkisebb balesetet is azonnal jelenteni kell a szerelésvezetőnek és a baleset tényét, idejét, az ellátás módját a balesetvédelmi naplóban rögzíteni kell.

A vésésekből eredő áramütéses balesetek megelőzésére a feltételezhető elektromos vezeték nyomvonalát - külön szakterv alapján - figyelembe kell venni.

Felsővezeték-tartó oszlopon munkát végezni csak a vontatási feszültség kikapcsolása után, a szakasz mindkét végének földelése mellett szabad. Az üzemeltető belső utasításaiban előírt egyeztetéseket el kell végezni.

Oszlopon dolgozni csak kifogástalan állapotú mászó övvel szabad. A pályán és annak közelében végzett munkánál a narancssárga figyelemfelkeltő védőmellényt és sapkát viselni kell.

A tervezés során figyelembe vettük és mérlegeltünk továbbá minden olyan körülményt, ami a biztonságos munkavégzésre kihathat.

Az elkészült létesítménynek az építés során minden munkafázisnak meg kell felelnie a biztonsági követelményeknek és a biztonságos munkavégzés minden feltételének. A megépült rendszerre vonatkozó munkavédelmi minősítésnek, valamint az általános munkavédelmi előírásoknak való megfelelést ellenőrizni szükséges és erről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell továbbá az ellenőrzés során mért vagy tapasztalt jellemzőket és értékeket.

7.2 Elektromos hálózatok megközelítése, keresztezése

Tekintettel arra, hogy a tervezett nyomvonalak megközelítik, keresztezik az erősáramú elektromos hálózatot, az építési munkálatok megkezdése előtt 15 nappal szakfelügyeletet kell kérni az ÉMÁSZ regionális központjától, a kezelői hozzájárulásban foglaltak szerint.

A kezelői hozzájárulásban foglaltaktól eltérni szigorúan TILOS!

8. Földfeletti, KÖF hálózat tartószerkezetein történő munkavégzés egészségvédelmi és biztonsági előírásai

A KIF és KÖF hálózat tartószerkezetein történő munkavégzés során fokozott jelentősége van a biztonságos munkavégzés és üzemeltetés feltételeinek megteremtésének és a vonatkozó előírások maradéktalan betartásának.

Vonatkozó előírások

- A KIF és KÖF hálózat oszlopain végzendő munkák során az MSZ 1585:2009 szabvány előírásait kell betartani;
- A GYR létesítésénél – a kífeszültségű hálózat érintésvédelmi követelményeinek megfelelően – figyelembe kell venni az MSZ 2364 „Épületek villamos berendezéseinek létesítése” szabványsorozat előírásait;

Feszültség alatt lévő villamos vezetékek közelsége.

A KIF hálózat tartószerkezetén feszültségmentesítés nélkül csak akkor és úgy végezhetnek munkát, ha a munkavégzés során a munkát végző személyek az erősáramú vezetékek veszélyes közelségének határán belülre nem nyúlnak, vagyis szigetelt szabadvezeték esetén 0,3 méter, csupasz szabadvezeték esetén pedig 0,9 méter távolságnál közelebb sem testrészeikkel, sem az általuk mozgatott szerszámmal, eszközzel, tárggyal nem kerülnek a tartószerkezeten rögzített bármelyik erősáramú vezetékhez.

Középfeszültség (jelen esetben 20 kV) esetén legkisebb távolság a szabadvezeték részei és az elektronikus hírközlési építmény vezetékei között 2,25 méter.

Amennyiben a munkavégzés során a védőtávolságok betartása nem biztosítható, akkor az illetékes KIF hálózat üzemeltetőjétől meg kell kérni a feszültségmentesítést.

HATÁROZATI JAVASLAT
LÉNÁRDDRÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. NOVEMBER 8-I ÜLÉSÉNEK
8. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: Kábel 18 Intercom Kft. SZIP tulajdonosi, közútkezelői és szakhatósági hozzájárulás kérelme

Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő – testületének/2018. (XI.8.)

H A T Á R O Z A T A

Tulajdonosi, közútkezelői és szakhatósági nyilatkozatról

Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46.§ (1) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a **Kábel 18 Intercom Kft** (Budapest, Széchenyi u. 95. 1184) kérelmére, a SZIP (Szupergyors Internet Program) szélessávú internet elérés, hálózatfejlesztés projekt megvalósulása céljából, a Lénárdaróc Községi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő területekre, a mellékelt SZIP hálózatfejlesztés kiviteli tervdokumentációban foglaltak alapján, a **tulajdonosi, közútkezelői és szakhatósági nyilatkozatot kiadja.**

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi, közútkezelői és szakhatósági hozzájáruló nyilatkozat kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Kérelem

A Lénárdaróci Baptista Gyülekezet azzal a kéréssel fordul a T. Önkormányzathoz, hogy 50.000.- Ft összeggel a vendéglátással egybekötött gyülekezeti rendezvényét támogatni szíveskedjenek.

Köszönettel:

Bellér Csabáné

Bellér Csabáné

Lénárdaróc, 2018. november 8.

NEKÉZSENYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
3643 Nekézseny, Kossuth L. út 1.	
2018. 11. 8. nap	
Iktatószám:	212-1/2018
Melléklet:	
Előadó:	Bondor István György

Kérelem

A Lénárdaróci Katolikus Egyház azzal a kéréssel fordul a T. Önkormányzathoz, hogy 50.000.- Ft összeggel támogatni szíveskedjenek az egyházközösség rendezvényét.

Köszönettel:



Bartha Csaba plébános

Lénárdaróc, 2018. november 8.

NEKÉZSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
3646 Hódmezővásárhely, Kossuth L. út	
2018. évi	11. hó 8. nap
Iktatószám: 211-1/2018	
Melléklet:	
Előadó: Bárdos István György	

HATÁROZATI JAVASLAT
LÉNÁRDDRÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. NOVEMBER 8-I ÜLÉSÉNEK

9. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: E g y e b e k

a.) Lénárdaróci Baptista Gyülekezet támogatás iránti kérelme

Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő – testületének/2018. (XI.8.)

H A T Á R O Z A T A

Lénárdaróci Baptista Gyülekezet rendezvényének támogatásáról

Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lénárdaróci Baptista Gyülekezet vendéglátással egybekötött gyülekezeti rendezvénye megtartását **50.000.-Ft** pénzüsszeggel támogatja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás kifizetésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

b.) Lénárdaróci Katolikus Egyház támogatás iránti kérelme

Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő – testületének/2018. (XI.8.)

H A T Á R O Z A T A

Lénárdaróci Katolikus Egyház rendezvényének támogatásáról

Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lénárdaróci Katolikus Egyházközség rendezvényét **50.000.-Ft** pénzüsszeggel támogatja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás kifizetésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal